

Стройка: по г Балыкчы

ПК РИК (вер.1.3.160927) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

Объект: Балыкчинское Предприятие ТС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТк дефектной ведомости № 4
на Дополнительные работы по ремонту конторы БП ТС

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	E57-01-001-03	Разборка оснований покрытий полов простильных полов	100 м2	0.8753
2.	E51-01-003-01	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	100 м3	0.4643
3.	E11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	9.8
4.	E61-01-002-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	подстилающ его слоя	2.2344
5.	E15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м2	3.8644
6.	E15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	поверхности	7.3375
7.	E15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	поверхности	7.3375
8.	E15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	поверхности	7.8977
9.	E11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2	1.1966
10.	E11-01-039-01	Устройство плитусов деревянных	покрытия	1.595
11.	E11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м	1.6004
12.	E56-01-009-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	плитуса	0.1
			100 коробок	1

10 * 4 * 4 >		3		Объемы работ	
1	2	3	4	5	6
13.	E56-01-001-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0.035	
14.	E46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	0.6	
15.	E46-02-009-02	Отбивка кафеля с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0.6641	
16.	E11-01-015-03	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.2544	
17.	E06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	покрытия бетона в деле	0.067	
18.	E12-01-007-01	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	0.057	
19.	E15-02-016-01	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен	100 м2 оштукатурен ной	0.1311	
20.	E12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике: в один слой	поверхности 100 м2	0.057	
21.	E10-05-011-02	Устройство подвесных потолков: одноуровневых (П 113)	утепляемого покрытия 100 м2 потолков	0.057	



Составил: инженер сметчик сертиф ПР-7,1 №027786 Сарманбетов

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)