

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор филиала «Балыкчинского
предприятия теплоснабжения»
Нуракунов У.С.

«...» 20..

Стройка: Филиал "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" ГП "Кыргызтеплоэнерго"

Объект: Филиал "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" ГП "Кыргызтеплоэнерго"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Испытание котельных установок для определения КПД мазутных котлов

- K2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
- K3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
- K4 - в т.ч. оплата механизаторов;
- K5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
- K6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.

Сметная стоимость: **462.458** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **0.921** тыс. чел.ч
 Сметная заработная плата: **225.589** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС: **517.953** тыс. сом.

Составлена в текущих ценах по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., сом			Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	на ед.	всего	
										оплата труда осн. раб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

3. Ц107-08-020-02	4	<u>56 397.31</u>		225 589.23	225 589.23		<u>230.25</u>	<u>921</u>
Режимно-наладочные испытания. Котельная с котлами водогрейными, котельная		56 397.31						
Вычт.ресурсы: 3000-1023-3:{ ОЗП-(9680.478=126.13*76.75) }								

ИТОГО ПО СМЕТЕ

225 589.23 225 589.23

921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				225 589.23	225 589.23			921
	· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65)				146 633.00				
	· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)				90 235.69				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -				462 457.92				
	· ВСЕГО ПО СМЕТЕ				462 457.92				
	справочно								
	Зарплата основных рабочих				225 589.23				
	Накладные расходы				146 633.00				
	Сметная прибыль				90 235.69				
	Итого СМР				462 457.92				
	НДС	12			55 494.95				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				517 952.87				

Составил: Инженер-сметчик Джусупбеков Т.А. Серт. Пр7.1 №026491


(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)



«УТВЕРЖДАЮ»


Директор филиала «Балыкчинского
предприятия теплоснабжения»
Нуракунов У.С.

20__ г.

Стройка: Филиал "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" ГП "Кыргызтеплоэнерго"

Объект: Филиал "Балыкчинское предприятие теплоснабжения" ГП "Кыргызтеплоэнерго"

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 3

на Испытание котельных установок для определения КПД мазутных котлов

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
3.	Режимно-наладочные испытания. Котельная с котлами водогрейными	котельная	4

Состав работы

1. Проверка готовности котельной к проведению испытаний, монтажа приборов для испытаний, инструктажа наблюдателей.
2. Определение расхода основного и резервного топлива на котельную при минимальной, максимальной и двух промежуточных нагрузках котельной.
3. Определение расхода тепловой энергии на производство, отопление и суммарного отпуска теплоты на 4 нагрузках котельной.
4. Определение количества тепла, полученного в результате теплоутилизации вторичных энергоресурсов котельной.
5. Составление режимной карты загрузки котлов в зависимости от количества тепла, отпускаемого котельной.
6. Определение средневзвешенного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии и составление технического отчета.