

## Ведомость объёмов работ

на бурение скважины глубиной 90 п/м для водоснабжения котельной №3  
 “Горторг” согласно проекта на бурение гидрогеологической скважины для  
 водоснабжения, предоставленной Кыргызской геологической службы  
 Министерства природных ресурсов экологии и технического надзора КР.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	Перегон бурового станка до места работ и обратно	км	400
2	Монтаж-демонтаж бурового станка	м/д	1
3	Бурение скважины Д-190мм	п/м	90
4	Обсадка скважины трубами Д-146мм	п/м	90,5
5	Разглинизация стенок скважин станком и эрлифтом	ст/см	10,2
6	Монтаж глубинного насоса	м/ж	1
7	Каротаж скважин	Кар.	90
8	Откачка скважины	сут.	3
9	Транспортировка оборудования и материалов, вагон дом, глину буровую (2 рейса)	км	400
10	Долото 3-х шарош. Д-190мм	шт	2
11	Трубы обсадные Д-146 мм, толщина стенки 6мм	п/м	90,5
12	Насос ЭЦВ 4-2,5-65	шт	1
13	Щит управления	шт	1
14	Водоподъемные трубы Д-60мм	п/м	55
15	Кабель ВПП Д-16мм	п/м	240
16	Глина буровая	тонн	21
17	Фланцы, болты, гайки, электрод, вулканит и т.д.		
18	Кран Лудло Д-100 РУ10		

Начальник ПТО, ТБ и ГЗ:

*Мурзакулова*

Мурзакулова Г.Д.