

Ведомость объемов работ

На установку камер видеонаблюдения по котельным №3, 4, 10, 14, 15, 17, 28 и на административное здания

по филиалу «Балыкчинского Предприятия Теплоснабжения»

Расположенного в г.Балыкчы

Установка системы и пусконаладочные работы с нижеследующими материалами:

1. Уличная камера марки IP camera hikvision DS-2cd1043go-1(C) (2.8mm) цилиндр.уличная 4MP, IR 30M – 20шт.
2. Внутренняя камера марки IP camera hikvision DS-2cd1323goe-1(C) (2.8mm) купольн.уличная 2MP, IR 30M – 33шт.
3. Жесткий диск WD 6TB 5400 rpm 256MB WD63PURU PURPLE SURVEILLANCE – 3шт
4. Сетевой регистратор – NVR HIKVISION DS-7764NI-M4 (400mbps/ 64 ip/ 2ch/32mp, 8ch/8mp, 32ch/1080p – 2шт.
5. Комутатор – HUB Switch tenda TEF1106P-4-63W 8-port PoE 10/100Mbps+2-port 10/100Mbps Steelcase – 2шт
6. Комутатор – HUB Switch tenda TEF1106P-4-63W-4port PoE 10/100Mbps+2-port 10/100Mbps Steelcase – 2шт
7. Комутатор – HUB Switch tenda SG105 5-port 10/100/1000M Gigabit– 2шт
8. Кабель – RJ-45 Cabel (Twisted Pair) (8-жильный, медный, уличный) АндижанКабель КСВПП-5с 0,52mm – 32м
9. Кабель – HDMI 1,5м – 200м
10. Металлический ящик – 8шт
11. Метизы – 1кг
12. Монитор – Yasin Led TV 40EE7000 40" FHD с Youtube 1920x1080, 450 cd/m2 1000000:1 6ms 178/178 DVB T2/C/52 – 1шт
13. УПС – UPS SIGMA XL 600 мощность 600VA/360W/ Бат.:12V/7Ah*1шт. 2 вых.Shuko CEE7/ Корпус пластик. – 1шт.
14. Инвертор - SIGMA XL 600 мощность 600VA/360W, Вход 12В и/или 220В/Выход 220В/чистая синусоида на выходе/функция заряда батарей 10А/черный - 1шт.
15. Аккумулятор – Delta DTM12100L 12V 100Ah (330*171*220mm) – 1шт.

Начальник ПТО, ТБ и ГЗ:



Мурзакулова Г.Д.