

Стройка: по г Балыкчы

Объект: Балыкчинское Предприятие ТС

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
к дефектной ведомости №
ремонтируемого здания БП ТС

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1.	2	3	4	5
1.		Устройство подстилающих слоев песчаных	м ³ подстилающего слоя	19.3
2.		Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м ² стяжки	0.552
3.		Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м ² оштукатуренной поверхности	2.01
4.		Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	2.01
5.		Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	2.01
6.		Устройство покрытий из линолеума на клею "Бустилат"	100 м ² покрытия	0.452
7.		Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0.54
8.		Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м ² двухстворчатых	100 м ² проемов	0.066
9.		Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ² проемов	0.056
10.		Установка металлических дверных коробок с навеской полотен	100 м ² проемов	0.0171
11.		Обшивка каркасных стен плитами МДФ твердыми 5 мм	100 м ² обшивки стен	1.28
12.		Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см	100 м ² покрытия	0.27
13.		Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м ³	0.5